

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE w części świetlicy i w pomieszczeniach socjalnych					
1	KNR 4-01 d.1 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holerderki (9.0*7.5)*2	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR 4-01 d.1 0613-05	Odrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania 140	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 57.05	m ² m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
4	KNR 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej (1.0*2.10)*2	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
5	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.10*2.0)*0.42	m ³ m ³	0.924	
				RAZEM	0.924
6	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.30*0.30*0.25	m ³ m ³	0.098	
				RAZEM	0.098
7	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.3	m m	1.300	
				RAZEM	1.300
8	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ROBOTY WEWNATRZ pomieszczeń socjalnych					
10	KNR 4-01 d.2 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-ściany szczytowe 5.67*2.5	m ² m ²	14.175	
				RAZEM	14.175
11	KNR 4-01 d.2 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3 WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH pomieszczeń socjalnych					
12	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-ppodłogi 4.85*8.65+4.9*2.44+1.30*2.92	m ² m ²	57.705	
				RAZEM	57.705
13	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15cm 4.85*8.65+4.9*2.44+1.30*2.92	m ² m ²	57.705	
				RAZEM	57.705
14	KNR 0-21 d.3 4007-03	Słopa podłoga z płyt wiórowych 4.85*8.65+4.9*2.44+1.30*2.92	m ² m ²	57.705	
				RAZEM	57.705
15	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-pionowe 4.85*8.65+4.9*2.44+1.30*2.92	m ² m ²	57.705	
				RAZEM	57.705
16	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.85*8.65+4.9*2.44+1.30*2.92	m ² m ²	57.705	
				RAZEM	57.705
17	NNRNKB d.3 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.50*2.5+1.05*8.65*2+1.95*2.5*2+1.37*2.5+0.48*2.5	m ²	51.290	
				RAZEM	51.290
18	NNRNKB d.3 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 51.29	m ² m ²	51.290	
				RAZEM	51.290
19	NNRNKB d.3 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 5.0*8.65	m ² m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
20	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome paroprzepuszczalna 43.25	m ² m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
21	KNR 2-02 d.3 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr. 15cm 43.25	m ² m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
22	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome paroszczelna 43.25	m ² m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
23	NNRNKB d.3 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 43.25+51.25*2	m ² m ²	145.750	
				RAZEM	145.750
25	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (0.9*2.05)*2	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
27	NNRNKB d.3 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW (1.04*1.43)*2	m ² m ²	2.974	
				RAZEM	2.974
28	Analiza d.3 własna	Wykonanie wewnętrznych schodów kompletnych wraz z barirkami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY POSADZKOWE- (łazienka i korytarz w świetlicy i pomieszczeniach socjalnych)			
29	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 7.62	m ³ m ³	7.620	
				RAZEM	7.620
30	KNR-W 2- d.4 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.10+3.52	m ² m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
31	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4.10+3.52	m ² m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
32	KNR-W 2- d.4 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.5+1.6+3.52	m ² m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
5		ROBOTY ELEWACYJNE całości			
33	KNR 0-17 d.5 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 62.7	m ² m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
34	KNR 0-17 d.5 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 62.7	m ² m ²	62.700	
				RAZEM	62.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-17 d.5 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 10.90*3.0+30	m ² m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
36	KNR-W 2- d.5 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 9.0*2	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR-W 2- d.5 02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 3.50*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
6		RUSZTOWANIA do robót dociepleniowych i elewacyjnych			
38	KNR 2-02 d.6 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 m 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
7		INSTALACJE SANITARNE świetlicy i pomieszczeń socjalnych na poddaszu			
39	S 215 0300- d.7 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR-W 2- d.7 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR-W 2- d.7 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2- d.7 15 0136-01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 d.7 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-15 d.7 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 2- d.7 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR-W 2- d.7 15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR-W 2- d.7 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 13.5	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
49	KNR-W 2- d.7 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2- d.7 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2- d.7 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 2-d.7 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Instalacja elektryczna (świetlicy i pomieszczeń socjalnych)			
53	Analiza d.8 własna	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z materiałami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Schody zewnętrzne wraz ze spocznikiem kompletne			
54	Analiza d.9 własna	Wykonanie kompletnych schodów zewnętrznych wraz z materiałami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-02 d.9 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym do schodów zewnętrznych	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR-W 2-d.9 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone pełne kompletne bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050