

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka prac remontowych pomieszczeń na świetlice wiejską:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- ustawienie rysztowań,
- wykonanie przełożenia dachu z dachówki układanej na sucho,
- rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy,
- rozebranie ścian, uzupełnienie ścian-zamurowanie otworów,
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły z wykuciem bruzd dla belek, ułożenie belek stalowych i obmurowanie końców belek,

ROBOTY WEWNATRZ PODDASZA

- uzupełnienie tynków kat.III na zaprawie cementowej,
 - odgrzybianie bałi lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami solnymi metodą smarowania,
- Konstrukcja poddasza
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej na sucho gr. 15cm,
 - wykonanie ślepej podłogi z płyt wiórowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii szerokiej,
 - wykonanie posadzki z paneli podłogowych,
 - wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych dwuwarstwowych z pokryciem obustronnym,
 - wykonanie dładzi gipsowo-kartonowych jednowarstwowych,
 - wykonanie sufitów podwieszanych dwuwarstwowych na ruszcie metalowym,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej na sucho gr. 15cm,
 - wykonanie ślepej podłogi z płyt wiórowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii szerokiej,
 - wykonanie okien dachowych szt.2,
 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem,
 - wstawienie ościeżnicy metalowych szt.2,
 - zamontowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt.2, i stolarki okiennej szt.2,
- wykonanie kompletnych schodów wewnętrznych wraz z barierkami.

ROBOTY POSADZKOWE

- podkłady na podłożu gruntowym,
- izolacje poziome przeciwwodne,
- wrastwy wyrównujące cementowe gr 2cm,
- posadzki z terakoty

ROBOTY ELEWACYJNE

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- moką,
- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejacej,
- ocieplenie ścian budynków z cegły ceramicznej płytami styropianowymi gr. 5cm wraz z przygotowaniem i wykonaniem wyprawy mineralnej, - wykonanie rynien i rur spustowych,

INSTALACJE SANITARNE

- wykonanie instalacji wodnej fi PE 15-20mm zasilającej umywalki i sedesy,
- wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej PCV fi 50-100mm odprowadzającej ścieki,
- montaż zaworów, armatury baterii i urządzeń takich jak umywalki i sedesy wraz z deskami,

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- wykonanie instalacji wewnętrznej oświetleniowej i gniaz,

SCHODY ZEWNĘTRZNE

- wykonanie kompletnych schodów zewnętrznych wraz z barierką,