

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (21.46*10.00)*2	m ² m ²		
				429.200	
				RAZEM	429.200
2	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1.2	m ² m ²		
				1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 4-01 d.1 0508-04	Oczyszczenie dachówek 5438.97	szt. szt.		
				5438.970	
				RAZEM	5438.970
4	KNR 4-01 d.1 0508-05	Oczyszczenie gąsiorów 21.2	szt. szt.		
				21.200	
				RAZEM	21.200
5	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 287.8	m ² m ²		
				287.800	
				RAZEM	287.800
6	KNR 4-01 d.1 0613-05	Odrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania 287.8	m ² m ²		
				287.800	
				RAZEM	287.800
7	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 287.8	m ² m ²		
				287.800	
				RAZEM	287.800
2		ROBOTY NOWE			
8	KNR 4-01 d.2 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.2 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc. 287.8	m ² m ²		
				287.800	
				RAZEM	287.800
10	KNR 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram. 287.8	m ² m ²		
				287.800	
				RAZEM	287.800
11	KNR-W 2- d.2 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 26.2*2	m m		
				52.400	
				RAZEM	52.400
12	KNR-W 2- d.2 02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 4.2*4	m m		
				16.800	
				RAZEM	16.800
3		ROBOTY WEWNATRZ PODDASZA			
13	KNR 4-01 d.3 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)-ściany szczytowe 104	m ² m ²		
				104.000	
				RAZEM	104.000
14	KNR 4-01 d.3 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 197	m ² m ²		
				197.000	
				RAZEM	197.000
4		KONSTRUKCJA PODDASZA			
15	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-ppodłogi 26.2*6.8	m ² m ²		
				178.160	
				RAZEM	178.160
16	KNR 2-02 d.4 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 178.16	m ² m ²		
				178.160	
				RAZEM	178.160
17	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.17cm 178.16	m ² m ²		
				178.160	
				RAZEM	178.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 178.16	m ² m ²	 178.160	
				RAZEM	178.160
19	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-pionowe 178.16	m ² m ²	 178.160	
				RAZEM	178.160
20	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 178.16-(4.24+8.62+3.8)	m ² m ²	 161.500	
				RAZEM	161.500
21	NNRNKB d.4 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 2.7*(19.23+5.30+10.32+1.65+19.23*2+5.21*2*5+7.07*7)	m ² m ²	 476.685	
				RAZEM	476.685
22	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 664.38	m ² m ²	 664.380	
				RAZEM	664.380
23	NNRNKB d.4 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 19.23*2+1.20	m ² m ²	 39.660	
				RAZEM	39.660
24	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome paroprzepuszczalna 39.66+476.68	m ² m ²	 516.340	
				RAZEM	516.340
25	KNR 2-02 d.4 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr. 20 39.66+476.68	m ² m ²	 516.340	
				RAZEM	516.340
26	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome paroszczelna 39.66+476.68	m ² m ²	 516.340	
				RAZEM	516.340
27	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 19.23*8.4	m ² m ²	 161.532	
				RAZEM	161.532
28	NNRNKB d.4 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 19.23*2+1.20+2.7*(19.23+5.30+10.32+1.65+19.23*2+5.21*2*5+7.07*7)	m ² m ²	 516.345	
				RAZEM	516.345
30	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (0.9*2.05)*6+(0.8*2.05)*2+(0.7*2.05)*2	m ² m ²	 17.220	
				RAZEM	17.220
32	NNRNKB d.4 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW (1.74*1.43)*6+(0.43*0.45)*4	m ² m ²	 15.703	
				RAZEM	15.703
33	Analiza d.4 własna	Wykonanie schodów kompletnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY POSADZKOWE			
34	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (19.23*8.4)*0.10	m ³ m ³	 16.153	
				RAZEM	16.153
35	KNR-W 2- d.5 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 19.23*8.4	m ² m ²	 161.532	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2- d.5 02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 19.23*8.4	m ² m ²	RAZEM 161.532	161.532
37	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 19.23*8.4	m ² m ²	RAZEM 161.532	161.532
38	KNR-W 2- d.5 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 19.23*8.4	m ² m ²	RAZEM 161.532	161.532
6		ROBOTY ELEWACYJNE			
39	KNR 4-01 d.6 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.0*1.2*(11.93*2+15.18)	m ³ m ³	RAZEM 46.848	46.848
40	KNR 4-01 d.6 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 1.2*(11.93*2+15.18)	m ² m ²	RAZEM 46.848	46.848
41	KNR 2-02 d.6 0609-11	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. 1.2*(11.93*2+15.18)	m ² m ²	RAZEM 46.848	46.848
42	KNR-W 2- d.6 01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 1.0*1.2*(11.93*2+15.18)	m ³ m ³	RAZEM 50.748	50.748
43	KNR 0-17 d.6 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie (11.93*2+15.18)*4.33	m ² m ²	RAZEM 169.043	169.043
44	KNR 0-17 d.6 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 169.043	m ² m ²	RAZEM 169.043	169.043
45	KNR 4-01 d.6 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł- analogia podokienniki klinkierowe 13	szt. szt.	RAZEM 13.000	13.000
46	KNR 0-17 d.6 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 169.043	m ² m ²	RAZEM 169.043	169.043
47	KNR-W 2- d.6 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 11.93*2	m m	RAZEM 23.860	23.860
48	KNR-W 2- d.6 02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 4.83*2	m m	RAZEM 9.660	9.660
7		RUSZTOWANIA			
49	KNR 2-02 d.7 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 m (11.93*2)*4.83+15.18*7.8	m ² m ²	RAZEM 233.648	233.648
8		INSTALACJE SANITARNE			
50	S 215 0300- d.8 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 18	m m	RAZEM 18.000	18.000
51	S 215 0300- d.8 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m	RAZEM 25.000	25.000
52	KNR-W 2- d.8 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	RAZEM 15.000	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2-d.8 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 2-d.8 15 0136-01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-15 d.8 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-15 d.8 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
57	KNR 2-15 d.8 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
58	KNR 2-15 d.8 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
59	KNR-W 2-d.8 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
60	KNR-W 2-d.8 15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
61	KNR-W 2-d.8 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
62	KNR-W 2-d.8 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
63	KNR-W 2-d.8 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
64	KNR-W 2-d.8 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 2-d.8 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
9		INSTALACJA C.O			
66	KNR 2-15 d.9 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
67	KNR-W 2-d.9 15 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
68	KNR-W 2-d.9 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
69	KNR-W 2-d.9 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 22	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-15 d.9 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
71	KNR 2-15 d.9 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
72	KNR-W 2- d.9 15 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 2-15 d.9 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
74	KNR 2-15 d.9 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
10		Instalacja elektryczna			
75	Analiza d.10 własna	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z materiałami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Instalacja odgromowa			
76	Analiza d.11 własna	Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej wraz z materiałami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Podjazd dla osób niepełnosprawnych			
77	Analiza d.12 własna	Wykonanie kompletnego podjazdu dla osób wraz z materiałami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000