

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE			
1	KNR 5-14 d.1 0102-04	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 600 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1209-1001	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 17	otw. otw.	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-03 d.1 1008-07	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm 3	prze- pust. prze- pust.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - 1 krotne 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki odgałęźne p/t o śr. 70mm ze złączkami WAGO 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody YDY 3 x 1,5mm2 układane na cegle 128	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
11	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody YDY 4 x 1,5mm2 układane na cegle 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody YDY 3 x 2,5mm2 układane na cegle 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
13	KNNR 5 d.1 0206-05	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowym YDYp 5x2,5mm2 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNNR 5 d.1 0512-05	Oprawy świetłówkowe 2x36 W 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5 d.1 0512-05	Oprawy świetłówkowe 2x18 W IP44 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 d.1 0512-05	Oprawy świetłówkowe 2x36 W IP 44 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych PK 109 przykręcanych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		INSTALACJA GRZEWCZA			
18	KNNR 5 d.2 0206-05	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowym YDY 4x4mm2 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	Analiza własna d.2	Zakup, dostawa i montaż listew grzejnych LG1/800 i LG1 1000	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	Analiza własna d.2	Zakup, dostawa i montaż gniazd do podłączenia listew grzejnych LG1/800 i LG1 1000	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA			
21	KNNR 5 d.3 0602-02	Przewody wyrównawcze LgY żo 16mm ² w budynkach	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4		BADANIA ODBIORCZE I POMIARY UZUPEŁNIAJĄCE			
22	KNNR 5 d.4 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		32	pomiar	32.000	
				RAZEM	32.000
23	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		WENTYLACJA			
25	Analiza własna d.5	Zakup, dostawa i montaż wentylatorów mechanicznych zintegrowanych z oświetleniem sanitariatów	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000