

PRZEDMIAR
REMONT ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI WINDA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBIORNIKA WODNEGO
ADRES INWESTYCJI : Winda działka nr 99/1
INWESTOR : Gmina Barciany
ADRES INWESTORA : ul.Wojska Polskiego 7
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : sanitarna/melioracyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Skieterski
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK II -51	Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNBK II -52	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody	m-g		
		121	m-g	121.000	
				RAZEM	121.000
3	Katalog własny	Demontaż skorodowanego ogrodzenia z siatki plecionej i słupków, bramy wjazdowej wraz z wywozem samochodem samowyladowczym	m		
		232	m	232	
				RAZEM	232
4	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		0.025	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
5	KSNR 1 0206-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV	m ³		
		1900.80	m ³	1900.800	
				RAZEM	1900.800
6	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.		
		10	mp.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 15-01 0106-04	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok.warstwy do 50 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 15-01 0102-08	Przekładanie rurociągów drenarskich o śr. 17.5-20.0 cm przy głębok.ulożenia 1.4-1.5 m w gruncie kat.II-III	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 15-01 0104-07	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o śr. 17.5-20.0 cm przy głębok.ulożenia 1.2-1.3 m w gruncie kat.IV	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 10 0711-01	Przygotowanie terenu - wykoszenie starej roślinności	ha		
		0.12	ha	0.120	
				RAZEM	0.120
12	TZKNBK II -28	Transport karpiny i gałęzi na odległość do 2 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR-W 10 2213-03	Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt kat IV koparka podsiębierna 0,40 m3	m ²		
		754.5	m ²	754.500	
				RAZEM	754.500
14	KNNR 1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2940	m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
15	TZKNBK II -49	Plantowanie terenu pod łąką w gruncie kat. IV	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
16	KNR 15- 01 0215- 04	Naprawa skarp przez obsiew	m ²		
		1990	m ²	1990.000	
				RAZEM	1990.000
17	KNNR 10 0706-02	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa. Warunki utrudnione i normalne. Brona talerzowa. Gleby ciężkie.	ha		
		0.30	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
18	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		0.25	stud.	0.250	
				RAZEM	0.250