

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 1.5*1.1*0.15+12.2*1.4*0.5+5.6*1.8*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				11.812	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.812</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.5*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
4	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.5*0.8*0.38*2+1.1*2.2*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.832</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 11.812+1.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				13.642	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.642</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III-wykopy pod fundamenty 7.2*1.4*0.3*2+3.7*1.4*0.3*2+12.7*1.4*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				14.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.490</b>
7	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 12.8*0.6*1.2*2+7.2*0.6*1.2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
8	KNR 4-01 d.2 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 12.8*1.2*2+7.2*1.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
9	KNR 2-02 d.2 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poliestrowych gr.6 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal. 48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
10	KNR-W 2-01 d.2 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 28.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
11	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 6.6*3.25*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				10.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.725</b>
12	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 14.49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				14.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.490</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY BETONOWE</b>			
13	KNR 2-02 d.3 0254-01	Ściany betonowe gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu U-Form - wariant I beton B-25 21.6+11.1+19.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.750</b>
14	KNR 2-02 d.3 0254-05	Ściany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za każdy następny cm grubości - wariant I Krotność = 5 21.6+11.1+19.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.750</b>
15	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 51.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.750</b>
16	KNR 2-02 d.3 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0,3 m-wieńce 8.63*0.24*0.25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.036</b>
17	KNR 2-02 d.3 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu 0.7*1.74*0.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.218</b>
18	KNR 2-02 d.3 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15 cm płaskie 7.11*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.885	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>24.885</b>
19	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.368	t t	0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
20	KNR-W 2-02 d.4 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm 2*2.8+6.2*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.960</b>
21	KNR-W 2-02 d.4 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm 2.1*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
22	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 8.63*0.48*0.24+0.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.844</b>
<b>5</b>		<b>DACH</b>			
23	KNR 2-02 d.5 0406-06	Ramy górne i płatwie, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 12.78*0.14*0.14*4	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.002</b>
24	KNR 2-02 d.5 0408-03	Krokwie zwykłe, dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2.2*0.077*0.15*18*2+12.8*0.07*0.15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.184</b>
25	KNR 2-02 d.5 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 12.8*0.15*0.15*2	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.576</b>
26	KNR 2-02 d.5 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.-strugane 2.5*0.14*0.14*9	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.441</b>
27	KNR 2-02 d.5 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-strugane 1.5*0.14*0.14*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.412</b>
28	KNR 2-02 d.5 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,base- nów itp.-paroizolacja 1.5*4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
29	KNR 0-14 d.5 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moc- wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 1.5*4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
30	KNR 2-02 d.5 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm pionowe z filców na sucho 1.5*4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
31	KNR 2-02 d.5 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 12.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
32	KNR 2-02 d.5 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 12.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
33	KNR 2-02 d.5 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. 12.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
34	KNR-W 2-02 d.5 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 12.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
35	KNR-W 2-02 d.5 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe 12.8*3	m m	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.5 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne 9.5*2+12.8	m m	 31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
37	KNR-W 2-02 d.5 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm 53.76*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.640</b>
38	KNR-W 2-02 d.5 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 53.76*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.640</b>
39	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 12.8*2	m m	 25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
40	KNR-W 2-02 d.5 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 3.5*2	m m	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
41	KNR 4-01 d.5 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> -ponad dachem cegła klinkierowa 1.0*0.4*1.2+0.7*0.4*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.816</b>
42	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł-kominy ponad dachem 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
43	KNR 2-02 d.5 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm 1.2*0.6+0.9*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
44	KNR 2-02 d.5 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-kominy 3*0.4+2.5*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
45	KNR-W 2-02 d.5 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.15 cm EPS 100 laminowane poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie i łączniki-dach 12.8*5.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.480</b>
46	KNR-W 2-02 d.5 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12.8*5.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.480</b>
<b>6</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
47	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.9*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
49	NNRNKB d.6 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami 1.6*1.5*2+0.9*0.9*2+0.9*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.960</b>
50	KNR-W 2-02 d.6 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW-drzwi zewnętrzne antywłamaniowe 1.5*2.1+1.05*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.355</b>
51	NNRNKB d.6 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m-wewnętrzne 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>7</b>		<b>TYNKI</b>			
52	KNR 4-01 d.7 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 12.0*4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
53	KNR 0-14 d.7 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 12.0*4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-02 d.7 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 12.0*4.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
55	KNR 4-01 d.7 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 12.0*2.8*2+4.15*2.8*2+4.87*2.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				115.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.764</b>
56	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 115.76+57.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				173.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.720</b>
57	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 115.76+57.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				173.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.720</b>
58	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 115.76+57.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				173.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.720</b>
59	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 8.35*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.070</b>
60	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 8.35*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.070</b>
61	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
62	d.7 kalk. własna	Kanały wentylacyjne z rur spiro dn 150 dł.4,2 m wyprowadzone ponad dach na przyziemiu obudowane płytami gips-kart. 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8</b>		<b>POSZDZKI</b>			
63	KNR 2-02 d.8 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 10.7*10.49*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				16.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.836</b>
64	KNR 2-02 d.8 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
65	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
66	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
67	KNR 2-02 d.8 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
68	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
69	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
70	KNR 2-02 d.8 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 10.7*10.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.243</b>
71	KNR 2-02 d.8 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 112.24*1.2	m m		
				134.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.688</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	NNRNKB d.8 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.55*0.35*6+1.55*0.16*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.743</b>
<b>9</b>		<b>ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
73	KNR 0-23 d.9 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12.7*3.5*2+7.0*3.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				137.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.900</b>
74	KNR 0-17 d.9 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 12.7*3.5*2+7.0*3.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				137.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.900</b>
75	KNR 0-17 d.9 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 39.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.750</b>
76	NNRNKB d.9 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m-zewnętrzne 5	szt szt		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
77	NNRNKB d.9 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-sce- na 7.2*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
78	KNR 2-31 d.9 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 45	m m		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
79	KNR 2-31 d.9 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
80	kalk. własna d.9 1	Wykonanie kompletnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z balustradą i po- chwytnymi 1	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
81	KNNR 4 d.10 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
82	KNNR 4 d.10 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
83	KNNR 4 d.10 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach wciskowych 18	m m		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
84	KNNR 4 d.10 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
85	KNNR 4 d.10 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 48	m m		
				48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
86	KNR 2-15 d.10 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 8	szt. szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
87	KNR 2-15 d.10 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
88	KNR 2-15 d.10 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
90 d.10	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
91 d.10	KNR-W 2-15 0212-03	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią alu- miniową o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92 d.10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane- go PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93 d.10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane- go PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
94 d.10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
95 d.10	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm-dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96 d.10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97 d.10	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-dla niepełnosprawnych plus uchwyty jeden stały jeden ruchomy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98 d.10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99 d.10	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepełnosprawnych plus uchwyt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100 d.10	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce ze stali nie- rdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101 d.10	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3-elektryczny o poj.100 L	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102 d.10	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
103 d.10	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
104 d.10	KNR 4-01 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wej	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>11</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
105 d.11	kalk. własna	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej łącznie z instalacja ogrzewania elek- trycznego i grzejnikami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
106 d.12	kalk. własna	Wykonanie rozbiórki 2 szt studni szaba wraz z wywiezieniem do 10km oraz uzu- pełnieniem wykopu pospółk wraz z zagęszczeniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>