

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (15*10.0)	m ³ m ³	 150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
3	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (12.10*3+8.60*2)*1.0*1.5	m ³ m ³	 80.250	
				RAZEM	80.250
4	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III (2.33*11.50+5.30*11.50)*1.25	m ³ m ³	 109.681	
				RAZEM	109.681
2		FUNDAMENTY			
5	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (12.40+5.9*2)*0.4	m ³ m ³	 9.680	
				RAZEM	9.680
6	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (12.10*3+8.68*2)*0.30*0.35*1.4+(0.47*1.37)*0.35*1.4	m ³ m ³	 8.204	
				RAZEM	8.204
3		IZOLACJE			
7	KNR 2-02 d.3 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza warstwa (12.10*3+8.68*2)*0.45	m ² m ²	 24.147	
				RAZEM	24.147
8	KNR 2-02 d.3 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa (12.10*3+8.68*2)*0.45	m ² m ²	 24.147	
				RAZEM	24.147
9	KNR 2-02 d.3 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa (12.10*3+8.68*2)*1.65*2	m ² m ²	 177.078	
				RAZEM	177.078
10	KNR 2-02 d.3 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa (12.40+5.9*2)*0.4	m ² m ²	 9.680	
				RAZEM	9.680
4		SCHODY ŻELBETOWE			
11	KNR 2-02 d.4 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu (1.40*2.50*0.5)*2	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 2-02 d.4 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 2*2.0*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5		WARSTWY PODŁOGI			
13	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 25 cm (2.33*11.50+5.30*11.50+12.0*2.5)*0.25	m ³ m ³	 29.436	
				RAZEM	29.436
14	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe grub. 10 cm na podł.gruntowym pod ławy i stopy fundamentowe (2.33*11.50+5.30*11.50+12.0*2.5)*0.1	m ³ m ³	 11.775	
				RAZEM	11.775
15	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.33*11.50+5.30*11.50+12.0*2	m ² m ²	 111.745	
				RAZEM	111.745
16	KNR-W 2-02 d.5 1121-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka) 5.7*12.0	m ² m ²	 68.400	
				RAZEM	68.400
17	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro (5.7*12.0)*2+12.0*2.5	m ² m ²	 166.800	
				RAZEM	166.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.5 202 1121-11	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 12.0*2.5	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6		ROBOTY MUROWE			
19	KNR 2-02 d.6 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego (12.10+8.60)*2*0.5+0.35+ (2*0.5*0.8)*2.5+(12.50*5.5)*0.3	m ³ m ³	29.870	
				RAZEM	29.870
20	KNR 2-02 d.6 0102-05	Ściany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie (12.10+8.60)*2*0.5+ (2*0.8+3)*2.5	m ² m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
21	KNR 2-02 d.6 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie (12.10+8.60)*2*0.5+ (2*0.8+3)*2.5	m ² m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
7		ROBOTY DACHOWE			
22	KNR-W 2-02 d.7 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 7.20*12*2	m ² m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
23	KNR-W 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 172.80	m ² m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
24	KNR 2-02 d.7 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna 7.20*12*2	m ² m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
25	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.60*2*0.6	m ² m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
26	KNR-W 2-02 d.7 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 2.2*2	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
27	KNR-W 2-02 d.7 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 12.3*2	m m	24.600	
				RAZEM	24.600
8		ZAKUP TRANSPORT I MONTAŻ DŹWIGARÓW KONSTRUKCJI			
28	Analiza własna d.8	Zakup dowóz oraz montaż 4 szt dźwigarów konstrukcji klejonej 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000