

## PRZEDMIAR REMONT ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI BOBROWO

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZBIORNIKA WODNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Bobrowo działka nr 102  
INWESTOR : Gmina Barciany  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany  
BRANŻA : sanitarna/melioracyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Skieterski  
DATA OPRACOWANIA : 2014-12-16

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-12-16

Data zatwierdzenia

II REMONT ZBIORNIKA WODNEGO W M-CI BOBROWO PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK II - 51	Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	TZKNBK II - 52	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody	m-g		
		80.5	m-g	80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
3	Katalog własny	Demontaż skorodowanego ogrodzenia z siatki plecionej i słupków, bramy wjazdowej wraz z wywozem samochodem samowyladowczym	m		
		210	m	210	
				<b>RAZEM</b>	<b>210</b>
4	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		0.001	ha	0.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.001</b>
5	KSNR 1 0206-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		1288	m <sup>3</sup>	1288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1288.000</b>
6	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.		
		1	mp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 15-01 0106-04	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok.warstwy do 50 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 15-01 0104-07	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o śr. 17.5-20.0 cm przy głębok.ulożenia 1.2-1.3 m w gruncie kat.IV	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNNR 10 0711-01	Przygotowanie terenu - wykoszenie starej roślinności	ha		
		0.08	ha	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
11	TZKNBK II - 28	Transport karpiny i gałęzi na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>		
		1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
12	KNNR-W 10 2213-03	Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt kat IV koparka podsiębierna 0,40 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
		619	m <sup>2</sup>	619.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>619.000</b>
13	KNNR 1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m <sup>2</sup>		
		1836	m <sup>2</sup>	1836.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1836.000</b>
14	TZKNBK II - 49	Plantowanie terenu pod łąką w gruncie kat. IV	m <sup>2</sup>		
		88	m <sup>2</sup>	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
15	KNR 2-21 0607-02 - analogia	montaż ławki parkowej z obudową drewnianą siedzeniową na fundamencie betonowym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 2-23 0306-02 - analogia	Montaż kosza parkowego na fundamencie betonowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>